



- 施工方案:
- 1、新建登记室工作台，高度1100、宽度350.边防做活动进出通道
 - 2、新建脚踏式开关立柱洗手盆及给排水
 - 3、接种休息室墙面1.2米高做墙面柔性包装。
 - 4、室内墙面，顶面局部修补仿瓷。
 - 5、接种休息室墙面拐角处，安装防撞护墙角。
 - 6、拆除原有明线及开关插座及照明、风扇、按配电布局图对线路、照明进行改造(网络部分由信息科设计布局)。
 - 7、通道顶面及墙面做仿瓷。
 - 8、接种室工作台为木质工作台。
 - 9、登记室做登记台，木质柜体，台面为芝麻白石材。
 - 10、所有施工、安装材质要求，由社区服务中心提供。

富达路行政2楼,预防接种室布局图