



- 施工方案:
- 1、施工范围, 红线内。
 - 2、电梯厅、等候间、更衣间顶面吊铝合金扣板。(等候间的吊顶有消防风管, 做异形吊顶)
 - 3、等候厅地面铺平, 铺装花岗岩。
 - 4、红线内的墙面刷乳胶漆, 颜色由使用科室定。
 - 5、新建120墙体。如图所示。
 - 6、门采用复合木门带框。
 - 7、电路设置如图, 预留空调位置。